

Molimo odgovore na sljedeće:

1. Da li je moguće dobiti projektantsku dokumentaciju – glavni ili izvedbeni projekt
2. U troškovniku pod stavkom 1. Zemljani radovi, stavka 1.2. navodi se iskop 448 m³, a u stavci 1.4 448 m². Molimo da se razjasni da li je 448 m² ili m³.
3. U troškovniku pod stavkom 4. Oprema dječjeg igrališta , stavka 4.2. traži se ljuđačka s dodatkom penjalice i tobogana – Ovim putem bi Vas upozorili da ljuđačka s dvije sjedalice, zajedno sa toboganom na istoj konstrukciji nije u skladu s Normom HRN EN 1176 jer tobogan i ljuđačka su elementi na kojem postoji prisilno kretanje korisnika i ubrzanje te se njihove sigurnosne zone ne smiju preklapati. Molimo da jasnije definirate opremu koju tražite?
4. U troškovniku stavka 4.2. Nije navedeno da li se traži i beton za ljuđačku ili ne?
5. U troškovniku stavka 4.3. traži se tobogan s visinom pada od 195 cm i gumena podloga debljine 5 cm što nije u skladu s HRN EN 1177, za visinu pada od 1,95 m potrebno je osigurati debljinu podloge (kocke) minimalno 60mm. Isto tako navodi se u građevinskom dijelu da je podloga prani oblutak 4-8 mm a u ovoj stavci se traži guma i nije određena količina (m²). Molimo da se razjasni ta stavka. Također, nije navedeno da li se traži i beton za tobogan ili ne?
6. U troškovniku stavka 4.6. dobava i postava klupe – da li je tu uključen betonski temelj ili ne?